Данные по комплексу объектов-1

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1	Многоуровневая надземная автостоянка	1 800	9 000	8 200	31 500	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	350	
2	Жилой дом -1	1 600	22 400	19 040	67 200	12 (+2подз.)	монолитный жб	272кв. 140м.-м.	
3	Школа	2 000	12 000	10 440	36 000	5 (+1подз.)	монолитный жб; кирпич	320 мест	
4	Жилой дом -2	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	
5	Жилой дом -3	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	
6	Офисно-административное здание	2 400	60 000	54 000	210 000	25 (+4подз.)	монолитный жб; кирпич	-	
7	Жилой дом -4	1 800	28 800	24 480	86 400	15 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	380 кв. 150м.-м.	
8	Жилой дом -5	2 600	39 000	33 150	118 000	12 (+3подз.)	монолитный жб; кирпич	420 кв. 240м.-м.	
9	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	5 600	5 200	12 600	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	250	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-1

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Многоуровневая надземная автостоянка	18 600	2 790	3 720	7 440	930	2 790	465	465
2	Жилой дом -1	47 000	2 350	4 700	21 150	9 400	7 050	1 175	1 175
3	Школа	18 500	462	480	9 250	3 700	2 735	935	915
4	Жилой дом -2	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448
5	Жилой дом -3	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448
6	Офисно-административное здание	126 000	6 300	12 600	50 400	25 200	18 900	9 450	3 150
7	Жилой дом -4	51 840	2 592	5 184	23 328	10 368	7 776	1 350	1230
8	Жилой дом -5	76 700	3 835	7 670	34 515	15 340	11 505	1 950	1910
9	Многоуровневая надземная автостоянка	6 500	975	1 300	2 600	325	975	160	150
	Ограничение по использованию максимального количества рабочих (% от площади застройки)	-	0,4	3	3	20	15	10	10
	Минимальное количество рабочих (количество рабочих в одном звене)		2	6	6	4	4	6	2

Данные по комплексу объектов-2

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1	Многоуровневая надземная автостоянка	1 800	9 000	8 200	31 500	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	350	
2	Жилой дом -1	1 600	22 400	19 040	67 200	12 (+2подз.)	монолитный жб	272кв. 140м.-м.	
9	Школа	2 000	12 000	10 440	36 000	5 (+1подз.)	монолитный жб; кирпич	320 мест	На месте объекта №3
10	Жилой дом -2	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	На месте объекта №4
11	Жилой дом -3	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	На месте объекта №4
5	Офисно-административное здание	2 400	60 000	54 000	210 000	25 (+4подз.)	монолитный жб; кирпич	-	
6	Жилой дом -4	1 800	28 800	24 480	360	15 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	380 кв. 150м.-м.	
7	Жилой дом -6	2 600	39 000	33 150	118 000	12 (+3подз.)	монолитный жб; кирпич	420 кв. 240м.-м.	
8	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	5 600	5 200	12 600	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	250	
3	Офисно-административное здание	2 400	4 800	4 600	19 200	3 (+1подз.)	кирпич, сборный жб	-	Под снос
4	Промышленное здание	7 200	12 800	10 600	153 600	2	металлокаркас	-	Под снос

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-2

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Многоуровневая надземная автостоянка	18 600	2 790	3 720	7 440	930	2 790	465	465
2	Жилой дом -1	47 000	2 350	4 700	21 150	9 400	7 050	1 175	1 175
3	Офисно-административное здание	4 600	-	-	-	-	-	-	-
4	Промышленное здание	16 200	-	-	-	-	-	-	-
5	Офисно-административное здание	126 000	6 300	12 600	50 400	25 200	18 900	9 450	3 150
6	Жилой дом -4	51 840	2 592	5 184	23 328	10 368	7 776	1 350	1230
7	Жилой дом -5	76 700	3 835	7 670	34 515	15 340	11 505	1 950	1910
8	Многоуровневая надземная автостоянка	6 500	975	1 300	2 600	325	975	160	150
9	Школа	18 500	462	480	9 250	3 700	2 735	935	915
10	Жилой дом -2	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448
11	Жилой дом -3	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448

Данные по комплексу объектов-3

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
1.3	Жилой дом-1. Секция-3	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
1.4	Жилой дом-1. Секция-4	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.3	Жилой дом-2. Секция-3	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.4	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
3	Жилой дом-3.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
4	Жилой дом-4.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
5	Жилой дом-5.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
6	Жилой дом-6.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
7	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	
8	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-3

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Жилой дом-1. Секция-1	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
2	Жилой дом-1. Секция-2	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
3	Жилой дом-1. Секция-3	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
4	Жилой дом-1. Секция-4	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
5	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
6	Жилой дом-2. Секция-2	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
7	Жилой дом-2. Секция-3	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
8	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
9	Жилой дом-3.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
10	Жилой дом-4.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
11	Жилой дом-5.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
12	Жилой дом-6.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
13	Многоуровневая надземная автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210
14	Многоуровневая надземная автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210

Данные по комплексу объектов-4

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Колич. кв. (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.3	Жилой дом-2. Секция-3	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.4	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
3.1	Жилой дом-1. Секция-1	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
3.2	Жилой дом-1. Секция-2	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
4.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
4.2	Жилой дом-2. Секция-2	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
4.3	Жилой дом-2. Секция-3	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
4.4	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
5	Многоуровневая автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	
6	Многоуровневая автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	
7	Существующая функц. жд линия	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Существующая функц. электр.ст.	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-4

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
2.3	Жилой дом-2. Секция-3	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
2.4	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
3.1	Жилой дом-1. Секция-1	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
3.2	Жилой дом-1. Секция-2	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
4.1	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
4.2	Жилой дом-2. Секция-2	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
4.3	Жилой дом-2. Секция-3	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
4.4	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
5	Многоуровневая автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210
6	Многоуровневая автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210

Данные по комплексу объектов-5

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Колич. кв. (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
2.2	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
3.1	Жилой дом-1. Секция-1	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	На месте объекта №9
3.2	Жилой дом-1. Секция-2	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	На месте объекта №9
4.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	На месте объекта №9
4.2	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	На месте объекта №9
5	Многоуровневая автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	На месте объекта №9
6	Многоуровневая автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	
7	Существующая функц. жд линия	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Существующая функц. электр.ст.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Существующая промздание	12 880	14 600	13 500	153 600	1	металлокаркас	-	Демонтаж

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-5

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
2.2	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
3.1	Жилой дом-1. Секция-1	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
3.2	Жилой дом-1. Секция-2	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
4.1	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
4.2	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
5	Многоуровневая автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210
6	Многоуровневая автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210
9	Существующее промздание	15 300	-	-	-	-	-	-	-

Данные по комплексу объектов-6

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-м.)	
1	Жилой дом-1. Секция-1	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	На месте объекта №11
2	Жилой дом-1. Секция-4	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	На месте объекта №11
3	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	На месте объекта №11
4	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
5	Жилой дом-3.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
6	Жилой дом-4.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
7	Жилой дом-5.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
8	Жилой дом-6.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
9	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	На месте объекта №11
10	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	На месте объекта №11
11	Существующее промышленное здание	16 000	18 000	17200	192 000	2	металлокаркас	-	Демонтаж

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-6

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Жилой дом-1. Секция-1	9 600	480	960	4 320	1 920	1 500	320	280
2	Жилой дом-1. Секция-4	9 600	480	960	4 320	1 920	1 500	320	280
3	Жилой дом-2. Секция-1	8 300	415	830	3 735	1 660	1 350	280	230
4	Жилой дом-2. Секция-4	8 300	415	830	3 735	1 660	1 350	280	230
5	Жилой дом-3.	14 300	715	1 430	6 435	2 860	2 145	360	320
6	Жилой дом-4.	14 300	715	1 430	6 435	2 860	2 145	360	320
7	Жилой дом-5.	14 300	715	1 430	6 435	2 860	2 145	360	320
8	Жилой дом-6.	14 300	715	1 430	6 435	2 860	2 145	360	320
9	Многоуровневая надземная автостоянка	6 500	975	1 300	2 600	325	975	170	130
10	Многоуровневая надземная автостоянка	6 500	975	1 300	2 600	325	975	170	130
11	Существующее промышленное здание	16 500	-	-	-	-	-	-	-

Данные по комплексу объектов-7

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	1 800	27 000	22 950	81 000	15	панельное	450	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	1 200	30 000	25 500	90 000	25	монолит	600	
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	450	13 500	12 150	39 450	30	монолит	360	
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	450	13 500	12 150	39 450	30	монолит	360	
3.1	Жилой дом-3. Секция-1	1 800	27 000	22 950	81 000	15	панельное	450	
3.2	Жилой дом-3. Секция-2	1 200	30 000	25 500	90 000	25	монолит	600	
4	Школа	1 600	4 800	4 560	16 800	3	монолит	250мест	
5	Существующая спортивная школа								
6	Существующее административное здание								

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-7

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	16 200	810	1 620	7 290	3 200	2 430	405	390
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	36 000	1 800	3 600	16 200	6 480	5 400	900	900
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	15 780	789	1 578	7 100	3 500	2 800	560	550
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	15 780	789	1 578	7 100	3 500	2 800	560	550
3.1	Жилой дом-3. Секция-1	16 200	810	1 620	7 290	3 200	2 430	405	390
3.2	Жилой дом-3. Секция-2	36 000	1 800	3 600	16 200	6 480	5 400	900	900
4	Школа	5 500	825	950	2 900	600	650	1 350	280
5	Существующая спортивная школа	-							
6	Существующее административное здание	-							

Данные по комплексу объектов-8

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
2	Автостоянка	1 125	5 625	5 340	19 680	5	монолит	320	
3.1	Жилой дом-2. Секция-1	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
3.2	Жилой дом-2. Секция-2	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
4	Жилой дом-3	450	11 250	10 125	33 750	25	панельное	250	
5	Жилой дом-4	450	11 250	10 125	33 750	25	панельное	250	
6	Жилой дом-5	450	11 250	10 125	33 750	25	панельное	250	
7.1	Детский сад. Секция-1	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
7.2	Детский сад. Секция-2	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
8.1	Школа. Секция-1	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
8.2	Школа. Секция-2	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-8

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
2	Автостоянка	7 870	1 180	2 360	3 150	390	1 200	260	250
3.1	Жилой дом-2. Секция-1	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
3.2	Жилой дом-2. Секция-2	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
4	Жилой дом-3	10 125	506	1 020	4 556	2 025	1 600	270	250
5	Жилой дом-4	10 125	506	1 020	4 556	2 025	1 600	270	250
6	Жилой дом-5	10 125	506	1 020	4 556	2 025	1 600	270	250
7.1	Детский сад. Секция-1	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
7.2	Детский сад. Секция-2	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
8.1	Школа. Секция-1	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
8.2	Школа. Секция-2	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210

Данные по комплексу объектов-9

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1	Жилой дом	825	12 375	11 200	37 125	15	панельное	225	
2	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
3	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
4	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
5	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
6	Детский сад	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
7	Школа	1 800	5 400	5 100	18 900	15	монолит	-	
8	Жилой дом	1 125	16 875	15 180	50 625	15	монолит	270	
9.1	Жилой дом	1 350	16 200	14 580	48 600	12;15	монолит	264	
9.2	Жилой дом	900	13 500	12 150	40 500	15	монолит	225	
9.3	Жилой дом	1 350	16 200	14 580	48 600	12;15	монолит	264	
10	Жилой дом	900	10 800	9 720	32 400	12	монолит	180	
11	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-9

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Жилой дом	7 425	370	740	3400	1485	1200	190	170
2	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
3	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
4	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
5	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
6	Детский сад	8 450	210	240	4200	1700	1230	410	380
7	Школа	10 650	270	320	5305	2120	1600	530	510
8	Жилой дом	22 750	1 140	2 280	10 230	4 560	3 400	560	528
9.1	Жилой дом	19 500	975	1 950	8 775	3 900	2 925	480	450
9.2	Жилой дом	16 200	810	1 620	7 290	3 240	2 430	405	390
9.3	Жилой дом	19 500	975	1 950	8 775	3 900	2 925	480	450
10	Жилой дом	12 600	630	1 260	5 670	2 520	1 890	315	305
11	Многоуровневая надземная автостоянка	4 800	240	480	2160	960	720	140	110

Данные по комплексу объектов-10

0№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
2	Автостоянка	1 125	5 625	5 340	19 680	5	монолит	320	
3.1	Жилой дом-2. Секция-1	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
3.2	Жилой дом-2. Секция-2	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
4	Жилой дом-3	450	11 250	10 125	33 750	25	панельное	250	
5	Жилой дом-4	450	11 250	10 125	33 750	25	панельное	250	
6	Жилой дом-5	450	11 250	10 125	33 750	25	панельное	250	На месте объекта №11
7.1	Детский сад. Секция-1	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	На месте объекта №9,10
7.2	Детский сад. Секция-2	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	На месте объекта №9,10
8.1	Школа. Секция-1	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	На месте объекта №11
8.2	Школа. Секция-2	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
9	Административное здание	1 800	5 400	5 100	18 900	3	панель	-	Необходимо демонтировать
10	Административное здание	1 800	5 400	5 100	18 900	3	панель	-	Необходимо демонтировать
11	Промышленное здание	7 200	12 600	10 900	86 400	2	металлокаркас	-	Необходимо демонтировать

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-10

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
2	Автостоянка	7 870	1 180	2 360	3 150	390	1 200	260	250
3.1	Жилой дом-2. Секция-1	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
3.2	Жилой дом-2. Секция-2	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
4	Жилой дом-3	10 125	506	1 020	4 556	2 025	1 600	270	250
5	Жилой дом-4	10 125	506	1 020	4 556	2 025	1 600	270	250
6	Жилой дом-5	10 125	506	1 020	4 556	2 025	1 600	270	250
7.1	Детский сад. Секция-1	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
7.2	Детский сад. Секция-2	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
8.1	Школа. Секция-1	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
8.2	Школа. Секция-2	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
9	Административное здание	2 800	-	-	-	-	-	-	-
10	Административное здание	2 900	-	-	-	-	-	-	-
11	Промышленное здание	7 500	-	-	-	-	-	-	-

Данные по комплексу объектов-11

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1	Жилой дом	825	12 375	11 200	37 125	15	панельное	225	
2	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
3	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
4	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
5	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
6	Детский сад	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	На месте объекта №12
7	Школа	1 800	5 400	5 100	18 900	15	монолит	-	На месте объекта №13
8	Жилой дом	1 125	16 875	15 180	50 625	15	монолит	270	
9	Спортивный манеж	900	3 400	3 100	12 300	3	монолит	-	
10	Бассейн	1 800	5 400	5 100	18 900	1;3	монолит	180	На месте объекта №15
11	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	На месте объекта №14
12	Существующее административное здание	1 800	5 400	5 100	18 900	3	панель	-	Демонтаж
13	Существующее административное здание	1 800	5 400	5 100	18 900	3	панель	-	Демонтаж
14	Промышленное здание	7 200	12 600	10 900	86 400	2	металлокаркас	-	Необходимо демонтировать
15	Существующее административное здание	900	3 400	3 100	12 300	3	панель	-	Демонтаж

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-11

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Жилой дом	7 425	370	740	3400	1485	1200	190	170
2	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
3	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
4	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
5	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
6	Детский сад	8 450	210	240	4200	1700	1230	410	380
7	Школа	10 650	270	320	5305	2120	1600	530	510
8	Жилой дом	22 750	1 140	2 280	10 230	4 560	3 400	560	528
9	Спортивный манеж	18 900	945	1890	6500	3780	2800	872	1450
10	Бассейн	12 500	625	1250	3600	2500	1800	1600	1200
11	Многоуровневая надземная автостоянка	4 800	240	480	2160	960	720	140	110

Данные по комплексу объектов-12

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Колич. кв. (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.3	Жилой дом-2. Секция-3	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.4	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
3.1	Жилой дом-1. Секция-1	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
3.2	Жилой дом-1. Секция-2	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
4.1	Детский сад. Секция-1	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
4.2	Детский сад. Секция-2	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
5.1	Школа. Секция-1	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
5.2	Школа. Секция-2	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
6	Многоуровневая автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-12

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
2.3	Жилой дом-2. Секция-3	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
2.4	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
3.1	Жилой дом-1. Секция-1	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
3.2	Жилой дом-1. Секция-2	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
4.1	Детский сад. Секция-1	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
4.2	Детский сад. Секция-2	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
5.1	Школа. Секция-1	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
5.2	Школа. Секция-2	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
6	Многоуровневая автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210

Данные по комплексу объектов - 13

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1	Многоуровневая надземная автостоянка	1 800	9 000	8 200	31 500	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	350	
2	Жилой дом -1	1 600	22 400	19 040	67 200	12 (+2подз.)	монолитный жб	272кв. 140м.-м.	
3	Школа	2 000	12 000	10 440	36 000	5 (+1подз.)	монолитный жб; кирпич	320 мест	
4	Жилой дом -2	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	
5	Жилой дом -3	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	
6	Офисно-административное здание	2 400	60 000	54 000	210 000	25 (+4подз.)	монолитный жб; кирпич	-	
7	Жилой дом -4	1 800	28 800	24 480	86 400	15 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	380 кв. 150м.-м.	
8	Жилой дом -5	2 600	39 000	33 150	118 000	12 (+3подз.)	монолитный жб; кирпич	420 кв. 240м.-м.	
9	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	5 600	5 200	12 600	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	250	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-13

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Многоуровневая надземная автостоянка	18 600	2 790	3 720	7 440	930	2 790	465	465
2	Жилой дом -1	47 000	2 350	4 700	21 150	9 400	7 050	1 175	1 175
3	Школа	18 500	462	480	9 250	3 700	2 735	935	915
4	Жилой дом -2	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448
5	Жилой дом -3	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448
6	Офисно-административное здание	126 000	6 300	12 600	50 400	25 200	18 900	9 450	3 150
7	Жилой дом -4	51 840	2 592	5 184	23 328	10 368	7 776	1 350	1230
8	Жилой дом -5	76 700	3 835	7 670	34 515	15 340	11 505	1 950	1910
9	Многоуровневая надземная автостоянка	6 500	975	1 300	2 600	325	975	160	150
	Ограничение по использованию максимального количества рабочих (% от площади застройки)	-	0,4	3	3	20	15	10	10
	Минимальное количество рабочих (количество рабочих в одном звене)		2	6	6	4	4	6	2

Данные по комплексу объектов-14

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1	Многоуровневая надземная автостоянка	1 800	9 000	8 200	31 500	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	350	
2	Жилой дом -1	1 600	22 400	19 040	67 200	12 (+2подз.)	монолитный жб	272кв. 140м.-м.	
9	Школа	2 000	12 000	10 440	36 000	5 (+1подз.)	монолитный жб; кирпич	320 мест	На месте объекта №3
10	Жилой дом -2	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	На месте объекта №4
11	Жилой дом -3	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	На месте объекта №4
5	Офисно-административное здание	2 400	60 000	54 000	210 000	25 (+4подз.)	монолитный жб; кирпич	-	
6	Жилой дом -4	1 800	28 800	24 480	360	15 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	380 кв. 150м.-м.	
7	Жилой дом -6	2 600	39 000	33 150	118 000	12 (+3подз.)	монолитный жб; кирпич	420 кв. 240м.-м.	
8	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	5 600	5 200	12 600	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	250	
3	Офисно-административное здание	2 400	4 800	4 600	19 200	3 (+1подз.)	кирпич, сборный жб	-	Под снос
4	Промышленное здание	7 200	12 800	10 600	153 600	2	металлокаркас	-	Под снос

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-14

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Многоуровневая надземная автостоянка	18 600	2 790	3 720	7 440	930	2 790	465	465
2	Жилой дом -1	47 000	2 350	4 700	21 150	9 400	7 050	1 175	1 175
3	Офисно-административное здание	4 600	-	-	-	-	-	-	-
4	Промышленное здание	16 200	-	-	-	-	-	-	-
5	Офисно-административное здание	126 000	6 300	12 600	50 400	25 200	18 900	9 450	3 150
6	Жилой дом -4	51 840	2 592	5 184	23 328	10 368	7 776	1 350	1230
7	Жилой дом -5	76 700	3 835	7 670	34 515	15 340	11 505	1 950	1910
8	Многоуровневая надземная автостоянка	6 500	975	1 300	2 600	325	975	160	150
9	Школа	18 500	462	480	9 250	3 700	2 735	935	915
10	Жилой дом -2	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448
11	Жилой дом -3	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448

Данные по комплексу объектов-15

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
1.3	Жилой дом-1. Секция-3	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
1.4	Жилой дом-1. Секция-4	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.3	Жилой дом-2. Секция-3	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.4	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
3	Жилой дом-3.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
4	Жилой дом-4.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
5	Жилой дом-5.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
6	Жилой дом-6.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
7	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	
8	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-15

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Жилой дом-1. Секция-1	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
2	Жилой дом-1. Секция-2	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
3	Жилой дом-1. Секция-3	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
4	Жилой дом-1. Секция-4	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
5	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
6	Жилой дом-2. Секция-2	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
7	Жилой дом-2. Секция-3	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
8	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
9	Жилой дом-3.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
10	Жилой дом-4.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
11	Жилой дом-5.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
12	Жилой дом-6.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
13	Многоуровневая надземная автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210
14	Многоуровневая надземная автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210

Данные по комплексу объектов-16

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1	Многоуровневая надземная автостоянка	1 800	9 000	8 200	31 500	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	350	
2	Жилой дом -1	1 600	22 400	19 040	67 200	12 (+2подз.)	монолитный жб	272кв. 140м.-м.	
3	Школа	2 000	12 000	10 440	36 000	5 (+1подз.)	монолитный жб; кирпич	320 мест	
4	Жилой дом -2	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	
5	Жилой дом -3	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	
6	Офисно-административное здание	2 400	60 000	54 000	210 000	25 (+4подз.)	монолитный жб; кирпич	-	
7	Жилой дом -4	1 800	28 800	24 480	86 400	15 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	380 кв. 150м.-м.	
8	Жилой дом -5	2 600	39 000	33 150	118 000	12 (+3подз.)	монолитный жб; кирпич	420 кв. 240м.-м.	
9	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	5 600	5 200	12 600	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	250	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-16

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Многоуровневая надземная автостоянка	18 600	2 790	3 720	7 440	930	2 790	465	465
2	Жилой дом -1	47 000	2 350	4 700	21 150	9 400	7 050	1 175	1 175
3	Школа	18 500	462	480	9 250	3 700	2 735	935	915
4	Жилой дом -2	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448
5	Жилой дом -3	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448
6	Офисно-административное здание	126 000	6 300	12 600	50 400	25 200	18 900	9 450	3 150
7	Жилой дом -4	51 840	2 592	5 184	23 328	10 368	7 776	1 350	1230
8	Жилой дом -5	76 700	3 835	7 670	34 515	15 340	11 505	1 950	1910
9	Многоуровневая надземная автостоянка	6 500	975	1 300	2 600	325	975	160	150
	Ограничение по использованию максимального количества рабочих (% от площади застройки)	-	0,4	3	3	20	15	10	10
	Минимальное количество рабочих (количество рабочих в одном звене)		2	6	6	4	4	6	2

Данные по комплексу объектов-17

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1	Многоуровневая надземная автостоянка	1 800	9 000	8 200	31 500	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	350	
2	Жилой дом -1	1 600	22 400	19 040	67 200	12 (+2подз.)	монолитный жб	272кв. 140м.-м.	
9	Школа	2 000	12 000	10 440	36 000	5 (+1подз.)	монолитный жб; кирпич	320 мест	На месте объекта №3
10	Жилой дом -2	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	На месте объекта №4
11	Жилой дом -3	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	На месте объекта №4
5	Офисно-административное здание	2 400	60 000	54 000	210 000	25 (+4подз.)	монолитный жб; кирпич	-	
6	Жилой дом -4	1 800	28 800	24 480	360	15 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	380 кв. 150м.-м.	
7	Жилой дом -6	2 600	39 000	33 150	118 000	12 (+3подз.)	монолитный жб; кирпич	420 кв. 240м.-м.	
8	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	5 600	5 200	12 600	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	250	
3	Офисно-административное здание	2 400	4 800	4 600	19 200	3 (+1подз.)	кирпич, сборный жб	-	Под снос
4	Промышленное здание	7 200	12 800	10 600	153 600	2	металлокаркас	-	Под снос

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-17

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Многоуровневая надземная автостоянка	18 600	2 790	3 720	7 440	930	2 790	465	465
2	Жилой дом -1	47 000	2 350	4 700	21 150	9 400	7 050	1 175	1 175
3	Офисно-административное здание	4 600	-	-	-	-	-	-	-
4	Промышленное здание	16 200	-	-	-	-	-	-	-
5	Офисно-административное здание	126 000	6 300	12 600	50 400	25 200	18 900	9 450	3 150
6	Жилой дом -4	51 840	2 592	5 184	23 328	10 368	7 776	1 350	1230
7	Жилой дом -5	76 700	3 835	7 670	34 515	15 340	11 505	1 950	1910
8	Многоуровневая надземная автостоянка	6 500	975	1 300	2 600	325	975	160	150
9	Школа	18 500	462	480	9 250	3 700	2 735	935	915
10	Жилой дом -2	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448
11	Жилой дом -3	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448

Данные по комплексу объектов-18

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
1.3	Жилой дом-1. Секция-3	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
1.4	Жилой дом-1. Секция-4	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.3	Жилой дом-2. Секция-3	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.4	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
3	Жилой дом-3.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
4	Жилой дом-4.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
5	Жилой дом-5.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
6	Жилой дом-6.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
7	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	
8	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-18

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Жилой дом-1. Секция-1	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
2	Жилой дом-1. Секция-2	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
3	Жилой дом-1. Секция-3	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
4	Жилой дом-1. Секция-4	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
5	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
6	Жилой дом-2. Секция-2	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
7	Жилой дом-2. Секция-3	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
8	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
9	Жилой дом-3.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
10	Жилой дом-4.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
11	Жилой дом-5.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
12	Жилой дом-6.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
13	Многоуровневая надземная автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210
14	Многоуровневая надземная автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210

Данные по комплексу объектов-19

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Колич. кв. (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.3	Жилой дом-2. Секция-3	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.4	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
3.1	Жилой дом-1. Секция-1	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
3.2	Жилой дом-1. Секция-2	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
4.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
4.2	Жилой дом-2. Секция-2	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
4.3	Жилой дом-2. Секция-3	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
4.4	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
5	Многоуровневая автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	
6	Многоуровневая автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	
7	Существующая функц. жд линия	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Существующая функц. электр.ст.	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-19

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
2.3	Жилой дом-2. Секция-3	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
2.4	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
3.1	Жилой дом-1. Секция-1	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
3.2	Жилой дом-1. Секция-2	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
4.1	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
4.2	Жилой дом-2. Секция-2	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
4.3	Жилой дом-2. Секция-3	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
4.4	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
5	Многоуровневая автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210
6	Многоуровневая автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210

Данные по комплексу объектов-20

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Колич. кв. (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
2.2	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
3.1	Жилой дом-1. Секция-1	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	На месте объекта №9
3.2	Жилой дом-1. Секция-2	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	На месте объекта №9
4.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	На месте объекта №9
4.2	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	На месте объекта №9
5	Многоуровневая автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	На месте объекта №9
6	Многоуровневая автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	
7	Существующая функц. жд линия	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Существующая функц. электр.ст.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Существующая промздание	12 880	14 600	13 500	153 600	1	металлокаркас	-	Демонтаж

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-20

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
2.2	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
3.1	Жилой дом-1. Секция-1	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
3.2	Жилой дом-1. Секция-2	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
4.1	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
4.2	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
5	Многоуровневая автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210
6	Многоуровневая автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210
9	Существующее промздание	15 300	-	-	-	-	-	-	-

Данные по комплексу объектов-21

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-м.)	
1	Жилой дом-1. Секция-1	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	На месте объекта №11
2	Жилой дом-1. Секция-4	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	На месте объекта №11
3	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	На месте объекта №11
4	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
5	Жилой дом-3.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
6	Жилой дом-4.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
7	Жилой дом-5.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
8	Жилой дом-6.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
9	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	На месте объекта №11
10	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	На месте объекта №11
11	Существующее промышленное здание	16 000	18 000	17200	192 000	2	металлокаркас	-	Демонтаж

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-21

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Жилой дом-1. Секция-1	9 600	480	960	4 320	1 920	1 500	320	280
2	Жилой дом-1. Секция-4	9 600	480	960	4 320	1 920	1 500	320	280
3	Жилой дом-2. Секция-1	8 300	415	830	3 735	1 660	1 350	280	230
4	Жилой дом-2. Секция-4	8 300	415	830	3 735	1 660	1 350	280	230
5	Жилой дом-3.	14 300	715	1 430	6 435	2 860	2 145	360	320
6	Жилой дом-4.	14 300	715	1 430	6 435	2 860	2 145	360	320
7	Жилой дом-5.	14 300	715	1 430	6 435	2 860	2 145	360	320
8	Жилой дом-6.	14 300	715	1 430	6 435	2 860	2 145	360	320
9	Многоуровневая надземная автостоянка	6 500	975	1 300	2 600	325	975	170	130
10	Многоуровневая надземная автостоянка	6 500	975	1 300	2 600	325	975	170	130
11	Существующее промышленное здание	16 500	-	-	-	-	-	-	-

Данные по комплексу объектов-22

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	1 800	27 000	22 950	81 000	15	панельное	450	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	1 200	30 000	25 500	90 000	25	монолит	600	
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	450	13 500	12 150	39 450	30	монолит	360	
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	450	13 500	12 150	39 450	30	монолит	360	
3.1	Жилой дом-3. Секция-1	1 800	27 000	22 950	81 000	15	панельное	450	
3.2	Жилой дом-3. Секция-2	1 200	30 000	25 500	90 000	25	монолит	600	
4	Школа	1 600	4 800	4 560	16 800	3	монолит	250мест	
5	Существующая спортивная школа								
6	Существующее административное здание								

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-22

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	16 200	810	1 620	7 290	3 200	2 430	405	390
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	36 000	1 800	3 600	16 200	6 480	5 400	900	900
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	15 780	789	1 578	7 100	3 500	2 800	560	550
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	15 780	789	1 578	7 100	3 500	2 800	560	550
3.1	Жилой дом-3. Секция-1	16 200	810	1 620	7 290	3 200	2 430	405	390
3.2	Жилой дом-3. Секция-2	36 000	1 800	3 600	16 200	6 480	5 400	900	900
4	Школа	5 500	825	950	2 900	600	650	1 350	280
5	Существующая спортивная школа	-							
6	Существующее административное здание	-							

Данные по комплексу объектов-23

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
2	Автостоянка	1 125	5 625	5 340	19 680	5	монолит	320	
3.1	Жилой дом-2. Секция-1	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
3.2	Жилой дом-2. Секция-2	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
4	Жилой дом-3	450	11 250	10 125	33 750	25	панельное	250	
5	Жилой дом-4	450	11 250	10 125	33 750	25	панельное	250	
6	Жилой дом-5	450	11 250	10 125	33 750	25	панельное	250	
7.1	Детский сад. Секция-1	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
7.2	Детский сад. Секция-2	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
8.1	Школа. Секция-1	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
8.2	Школа. Секция-2	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-23

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
2	Автостоянка	7 870	1 180	2 360	3 150	390	1 200	260	250
3.1	Жилой дом-2. Секция-1	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
3.2	Жилой дом-2. Секция-2	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
4	Жилой дом-3	10 125	506	1 020	4 556	2 025	1 600	270	250
5	Жилой дом-4	10 125	506	1 020	4 556	2 025	1 600	270	250
6	Жилой дом-5	10 125	506	1 020	4 556	2 025	1 600	270	250
7.1	Детский сад. Секция-1	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
7.2	Детский сад. Секция-2	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
8.1	Школа. Секция-1	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
8.2	Школа. Секция-2	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210

Данные по комплексу объектов-24

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1	Жилой дом	825	12 375	11 200	37 125	15	панельное	225	
2	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
3	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
4	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
5	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
6	Детский сад	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
7	Школа	1 800	5 400	5 100	18 900	15	монолит	-	
8	Жилой дом	1 125	16 875	15 180	50 625	15	монолит	270	
9.1	Жилой дом	1 350	16 200	14 580	48 600	12;15	монолит	264	
9.2	Жилой дом	900	13 500	12 150	40 500	15	монолит	225	
9.3	Жилой дом	1 350	16 200	14 580	48 600	12;15	монолит	264	
10	Жилой дом	900	10 800	9 720	32 400	12	монолит	180	
11	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-24

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Жилой дом	7 425	370	740	3400	1485	1200	190	170
2	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
3	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
4	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
5	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
6	Детский сад	8 450	210	240	4200	1700	1230	410	380
7	Школа	10 650	270	320	5305	2120	1600	530	510
8	Жилой дом	22 750	1 140	2 280	10 230	4 560	3 400	560	528
9.1	Жилой дом	19 500	975	1 950	8 775	3 900	2 925	480	450
9.2	Жилой дом	16 200	810	1 620	7 290	3 240	2 430	405	390
9.3	Жилой дом	19 500	975	1 950	8 775	3 900	2 925	480	450
10	Жилой дом	12 600	630	1 260	5 670	2 520	1 890	315	305
11	Многоуровневая надземная автостоянка	4 800	240	480	2160	960	720	140	110

Данные по комплексу объектов-25

0№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
2	Автостоянка	1 125	5 625	5 340	19 680	5	монолит	320	
3.1	Жилой дом-2. Секция-1	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
3.2	Жилой дом-2. Секция-2	1 350	20 250	18 225	60 750	15	монолит	375	
4	Жилой дом-3	450	11 250	10 125	33 750	25	панельное	250	
5	Жилой дом-4	450	11 250	10 125	33 750	25	панельное	250	
6	Жилой дом-5	450	11 250	10 125	33 750	25	панельное	250	На месте объекта №11
7.1	Детский сад. Секция-1	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	На месте объекта №9,10
7.2	Детский сад. Секция-2	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	На месте объекта №9,10
8.1	Школа. Секция-1	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	На месте объекта №11
8.2	Школа. Секция-2	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
9	Административное здание	1 800	5 400	5 100	18 900	3	панель	-	Необходимо демонтировать
10	Административное здание	1 800	5 400	5 100	18 900	3	панель	-	Необходимо демонтировать
11	Промышленное здание	7 200	12 600	10 900	86 400	2	металлокаркас	-	Необходимо демонтировать

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-25

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
2	Автостоянка	7 870	1 180	2 360	3 150	390	1 200	260	250
3.1	Жилой дом-2. Секция-1	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
3.2	Жилой дом-2. Секция-2	30 375	1 520	3 040	13 680	5 400	4 550	760	720
4	Жилой дом-3	10 125	506	1 020	4 556	2 025	1 600	270	250
5	Жилой дом-4	10 125	506	1 020	4 556	2 025	1 600	270	250
6	Жилой дом-5	10 125	506	1 020	4 556	2 025	1 600	270	250
7.1	Детский сад. Секция-1	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
7.2	Детский сад. Секция-2	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
8.1	Школа. Секция-1	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
8.2	Школа. Секция-2	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
9	Административное здание	2 800	-	-	-	-	-	-	-
10	Административное здание	2 900	-	-	-	-	-	-	-
11	Промышленное здание	7 500	-	-	-	-	-	-	-

Данные по комплексу объектов-26

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1	Жилой дом	825	12 375	11 200	37 125	15	панельное	225	
2	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
3	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
4	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
5	Жилой дом	600	9 000	8 100	27 000	15	панельное	180	
6	Детский сад	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	На месте объекта №12
7	Школа	1 800	5 400	5 100	18 900	15	монолит	-	На месте объекта №13
8	Жилой дом	1 125	16 875	15 180	50 625	15	монолит	270	
9	Спортивный манеж	900	3 400	3 100	12 300	3	монолит	-	
10	Бассейн	1 800	5 400	5 100	18 900	1;3	монолит	180	На месте объекта №15
11	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	На месте объекта №14
12	Существующее административное здание	1 800	5 400	5 100	18 900	3	панель	-	Демонтаж
13	Существующее административное здание	1 800	5 400	5 100	18 900	3	панель	-	Демонтаж
14	Промышленное здание	7 200	12 600	10 900	86 400	2	металлокаркас	-	Необходимо демонтировать
15	Существующее административное здание	900	3 400	3 100	12 300	3	панель	-	Демонтаж

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-26

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Жилой дом	7 425	370	740	3400	1485	1200	190	170
2	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
3	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
4	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
5	Жилой дом	5 400	270	540	2430	1080	810	135	120
6	Детский сад	8 450	210	240	4200	1700	1230	410	380
7	Школа	10 650	270	320	5305	2120	1600	530	510
8	Жилой дом	22 750	1 140	2 280	10 230	4 560	3 400	560	528
9	Спортивный манеж	18 900	945	1890	6500	3780	2800	872	1450
10	Бассейн	12 500	625	1250	3600	2500	1800	1600	1200
11	Многоуровневая надземная автостоянка	4 800	240	480	2160	960	720	140	110

Данные по комплексу объектов-27

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Колич. кв. (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.3	Жилой дом-2. Секция-3	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.4	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
3.1	Жилой дом-1. Секция-1	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
3.2	Жилой дом-1. Секция-2	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
4.1	Детский сад. Секция-1	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
4.2	Детский сад. Секция-2	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
5.1	Школа. Секция-1	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
5.2	Школа. Секция-2	1 800	5 400	5 100	18 900	3	монолит	-	
6	Многоуровневая автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-27

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
2.3	Жилой дом-2. Секция-3	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
2.4	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
3.1	Жилой дом-1. Секция-1	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
3.2	Жилой дом-1. Секция-2	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
4.1	Детский сад. Секция-1	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
4.2	Детский сад. Секция-2	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
5.1	Школа. Секция-1	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
5.2	Школа. Секция-2	8 500	425	900	4 200	2 100	1 400	230	210
6	Многоуровневая автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210

Данные по комплексу объектов - 28

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1	Многоуровневая надземная автостоянка	1 800	9 000	8 200	31 500	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	350	
2	Жилой дом -1	1 600	22 400	19 040	67 200	12 (+2подз.)	монолитный жб	272кв. 140м.-м.	
3	Школа	2 000	12 000	10 440	36 000	5 (+1подз.)	монолитный жб; кирпич	320 мест	
4	Жилой дом -2	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	
5	Жилой дом -3	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	
6	Офисно-административное здание	2 400	60 000	54 000	210 000	25 (+4подз.)	монолитный жб; кирпич	-	
7	Жилой дом -4	1 800	28 800	24 480	86 400	15 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	380 кв. 150м.-м.	
8	Жилой дом -5	2 600	39 000	33 150	118 000	12 (+3подз.)	монолитный жб; кирпич	420 кв. 240м.-м.	
9	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	5 600	5 200	12 600	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	250	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-28

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Многоуровневая надземная автостоянка	18 600	2 790	3 720	7 440	930	2 790	465	465
2	Жилой дом -1	47 000	2 350	4 700	21 150	9 400	7 050	1 175	1 175
3	Школа	18 500	462	480	9 250	3 700	2 735	935	915
4	Жилой дом -2	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448
5	Жилой дом -3	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448
6	Офисно-административное здание	126 000	6 300	12 600	50 400	25 200	18 900	9 450	3 150
7	Жилой дом -4	51 840	2 592	5 184	23 328	10 368	7 776	1 350	1230
8	Жилой дом -5	76 700	3 835	7 670	34 515	15 340	11 505	1 950	1910
9	Многоуровневая надземная автостоянка	6 500	975	1 300	2 600	325	975	160	150
	Ограничение по использованию максимального количества рабочих (% от площади застройки)	-	0,4	3	3	20	15	10	10
	Минимальное количество рабочих (количество рабочих в одном звене)		2	6	6	4	4	6	2

Данные по комплексу объектов-29

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1	Многоуровневая надземная автостоянка	1 800	9 000	8 200	31 500	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	350	
2	Жилой дом -1	1 600	22 400	19 040	67 200	12 (+2подз.)	монолитный жб	272кв. 140м.-м.	
9	Школа	2 000	12 000	10 440	36 000	5 (+1подз.)	монолитный жб; кирпич	320 мест	На месте объекта №3
10	Жилой дом -2	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	На месте объекта №4
11	Жилой дом -3	2 000	50 000	42 500	150 000	25 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	650 кв. 280м.-м.	На месте объекта №4
5	Офисно-административное здание	2 400	60 000	54 000	210 000	25 (+4подз.)	монолитный жб; кирпич	-	
6	Жилой дом -4	1 800	28 800	24 480	360	15 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	380 кв. 150м.-м.	
7	Жилой дом -6	2 600	39 000	33 150	118 000	12 (+3подз.)	монолитный жб; кирпич	420 кв. 240м.-м.	
8	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	5 600	5 200	12 600	3 (+2подз.)	монолитный жб; кирпич	250	
3	Офисно-административное здание	2 400	4 800	4 600	19 200	3 (+1подз.)	кирпич, сборный жб	-	Под снос
4	Промышленное здание	7 200	12 800	10 600	153 600	2	металлокаркас	-	Под снос

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-29

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Многоуровневая надземная автостоянка	18 600	2 790	3 720	7 440	930	2 790	465	465
2	Жилой дом -1	47 000	2 350	4 700	21 150	9 400	7 050	1 175	1 175
3	Офисно-административное здание	4 600	-	-	-	-	-	-	-
4	Промышленное здание	16 200	-	-	-	-	-	-	-
5	Офисно-административное здание	126 000	6 300	12 600	50 400	25 200	18 900	9 450	3 150
6	Жилой дом -4	51 840	2 592	5 184	23 328	10 368	7 776	1 350	1230
7	Жилой дом -5	76 700	3 835	7 670	34 515	15 340	11 505	1 950	1910
8	Многоуровневая надземная автостоянка	6 500	975	1 300	2 600	325	975	160	150
9	Школа	18 500	462	480	9 250	3 700	2 735	935	915
10	Жилой дом -2	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448
11	Жилой дом -3	97 500	4 875	9 750	43 875	9 400	14 625	2 430	2 448

Данные по комплексу объектов-30

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							Примечание
		Площадь застройки, м^2	Общая площадь, м^2	Полезная площадь, м^2	Строительный объем, м^3	Количество этажей	Конструктивные решения	Количество квартир (маш.-мест)	
1.1	Жилой дом-1. Секция-1	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
1.2	Жилой дом-1. Секция-2	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
1.3	Жилой дом-1. Секция-3	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
1.4	Жилой дом-1. Секция-4	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.1	Жилой дом-2. Секция-1	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
2.2	Жилой дом-2. Секция-2	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.3	Жилой дом-2. Секция-3	900	16 000	13 600	48 000	15;25	панельное	340	
2.4	Жилой дом-2. Секция-4	825	12 300	10 500	34 200	15	панельное	250	
3	Жилой дом-3.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
4	Жилой дом-4.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
5	Жилой дом-5.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
6	Жилой дом-6.	450	11 250	9 560	28 600	25	монолит	200	
7	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	
8	Многоуровневая надземная автостоянка	1 200	6 000	5 700	21 000	5	монолит	375	

Данные по трудоемкости работ объектов комплекса-30

№ п.п.	Наименование объекта	Характеристики объекта							
		Общая	Земляные работы	Возведение подземной части	Возведение надземной части	Устройство кровли, внутренняя отделка	Специальные работы	Монтаж оборудования	Пусконаладочные работы
1	Жилой дом-1. Секция-1	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
2	Жилой дом-1. Секция-2	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
3	Жилой дом-1. Секция-3	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
4	Жилой дом-1. Секция-4	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
5	Жилой дом-2. Секция-1	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
6	Жилой дом-2. Секция-2	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
7	Жилой дом-2. Секция-3	14 400	720	1440	6 480	2 880	2 160	3 600	3 600
8	Жилой дом-2. Секция-4	10 260	513	1 026	4 600	2 052	1 600	256	240
9	Жилой дом-3.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
10	Жилой дом-4.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
11	Жилой дом-5.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
12	Жилой дом-6.	17 160	860	1 760	7 720	3 520	2 100	560	420
13	Многоуровневая надземная автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210
14	Многоуровневая надземная автостоянка	8 400	1 260	1 680	3 360	420	1 260	250	210